

参 考

工事No	07-02
設計日	令和7年8月25日

工事名称 集合事務所電気設備改修工事

工事場所 浦安市猫実一丁目12番38号

工 期 契約締結日の翌日から令和9年9月30日

集合事務所電気設備の改修工事一式

[illegible]

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	防災照明	1	式		
電灯設備	スタジオ照明	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	電灯幹線 撤去工事	1	式		
電灯設備	電灯分岐 撤去工事	1	式		
電灯設備	防災照明 撤去工事	1	式		
電灯設備	スタジオ照明 撤去工事	1	式		
電灯設備	コンセント分岐 撤去工事	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
動力設備	動力幹線 撤去工事	1	式		
動力設備	動力分岐 撤去工事	1	式		
計					
雷保護設備		1	式		
雷保護設備	撤去工事	1	式		
計					
受変電設備		1	式		

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
受変電設備	撤去工事	1	式		
計					
電力貯蔵設備	直流電源 撤去工事	1	式		
計					
発電設備	自家発電（原動機）	1	式		
発電設備	自家発電（原動機） 撤去工事	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
拡声設備	撤去工事	1	式		
計					
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
誘導支援設備	トイレ等呼出 撤去工事	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	自動閉鎖	1	式		
火災報知設備	自動火災報知 撤去工事	1	式		
火災報知設備	自動閉鎖 撤去工事	1	式		
計					
機械警備設備		1	式		
計					

電気設備工事		電灯設備	電灯幹線			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分電盤 1L-1		1	面			
分電盤 1L-2		1	面			
分電盤 1L-4		1	面			
分電盤 2L-1		1	面			
分電盤 2L-2		1	面			
分電盤 2L-5		1	面			
分電盤 3L-1		1	面			
分電盤 3L-2		1	面			
分電盤 4L-1		1	面			
分電盤 4L-2		1	面			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	67	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	109	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	60mm2	30	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	1	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	16	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ヒット・天井	4	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	3	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	34	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	5	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	78	m			

[illegible]

電気設備工事		電灯設備	電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 A261		13	個			
照明器具 A551		157	個			
照明器具 C322		58	個			
照明器具 D221		21	個			
照明器具 D551		13	個			
照明器具 E261		3	個			
照明器具 E261G		20	個			
照明器具 F551P		28	個			
照明器具 J261		16	個			
照明器具 K121		5	個			
照明器具 L251W		20	個			
照明器具 N131C		4	個			
照明器具 N191C		11	個			
照明器具 N251C		202	個			
照明器具 b11		24	個			
照明器具 b49C		11	個			
照明器具 c12C		17	個			
照明器具 c09C		24	個			
照明器具 g11		47	個			
照明器具 g15		37	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 i188C		10	個			
照明器具 j10C		5	個			
照明器具 n07W		4	個			
モニュメント電球交換 r100		17	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ﾈｰﾑ無 - -	49	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 2 ﾈｰﾑ無 - -	7	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 3 ﾈｰﾑ無 - -	8	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 4 ﾈｰﾑ無 - -	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 6 ﾈｰﾑ無 - -	2	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A × 1 ﾈｰﾑ無 - -	6	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A × 2 ﾈｰﾑ無 - -	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ﾈｰﾑ無 3W 15A × 1 ﾈｰﾑ無	5	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A × 2+3W15A × 2	1	個			
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ9回路	1	個			
人感センサー親機		14	個			
人感センサー子機		17	個			
切替スイッチ	人感センサー用 1回路用	14	個			
調光スイッチ		3	個			
600V耐燃性ﾌﾟﾘｲﾝﾌﾙ ﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	1,002	m			
600V耐燃性ﾌﾟﾘｲﾝﾌﾙ ﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	187	m			

電気設備工事						
電灯設備		電灯分岐				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	839	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	780	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	337	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	351	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	109	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	41	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	41	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	4	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	44	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	63	m			
600Vボリレン絶縁 耐燃性ボリレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	75	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	78	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	77	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	76	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P ビット・天井	18	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 5P 管内	30	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	11	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	31	m			

[illegible]

電気設備工事						
電灯設備			防災照明			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
非常照明 カ01		77	個			
非常照明 ク01		4	個			
非常照明 ケ01		5	個			
避難口誘導灯 シ20b		4	個			
避難口誘導灯 ス20BF		10	個			
通路誘導灯 ソ20BR		1	個			
階段通路誘導灯 ツ24		21	個			
階段通路誘導灯 テ16		2	個			
誘導灯信号装置		1	台			
光電式煙感知器	3種 蓄積型 露出	6	個			
600V耐燃性ホリフン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	6	m			
600Vホリフン絶縁耐燃性ホリフンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	190	m			
600Vホリフン絶縁耐燃性ホリフンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	501	m			
600Vホリフン絶縁耐燃性ホリフンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	11	m			
600Vホリフン絶縁耐燃性ホリフンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	49	m			
600Vホリフン絶縁耐燃性ホリフンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	4	m			
600Vホリフン絶縁耐燃性ホリフンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	33	m			
600Vホリフン絶縁耐燃性ホリフンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	15	m			
600Vホリフン絶縁耐燃性ホリフンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	20	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 1P ビット・天井	78	m			

[illegible]

電気設備工事		電灯設備	コンセント分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	151	個			
コンセント	2P15A×2 扉付	13	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	76	個			
コンセント	2P15AE×4	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	2	個			
コンセント	2P15A×2 ケースウェイ用	8	個			
コンセント (金属プレート付)	2P20AE×1 200V	5	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
フロア-コンセント	2P15A×2 丸型アップコンセント	44	個			
インナーコンセント	2P15A×2 OAフロア用	3	個			
ダブルスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×1 ネーム付 - -	1	個			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	3,161	m			
導入線		51	m			
600Vポリイソ ン絶縁 耐燃性ポリイソ ンケーブル 平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	228	m			
600Vポリイソ ン絶縁 耐燃性ポリイソ ンケーブル 平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	814	m			
600Vポリイソ ン絶縁 耐燃性ポリイソ ンケーブル 平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	331	m			
600Vポリイソ ン絶縁 耐燃性ポリイソ ンケーブル 平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	301	m			
600Vポリイソ ン絶縁 耐燃性ポリイソ ンケーブル 平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	28	m			
600Vポリイソ ン絶縁 耐燃性ポリイソ ンケーブル 平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	69	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	25	m			

[illegible]

電気設備工事		電灯設備	電灯幹線 撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1L-1	撤去 再使用しない	1	面			
1L-2	撤去 再使用しない	1	面			
1L-3	撤去 再使用しない	1	面			
1L-4	撤去 再使用しない	1	面			
1L-5	撤去 再使用しない	1	面			
2L-1	撤去 再使用しない	1	面			
2L-2	撤去 再使用しない	1	面			
2L-3	撤去 再使用しない	1	面			
2L-4	撤去 再使用しない	1	面			
2L-5	撤去 再使用しない	1	面			
2L-6	撤去 再使用しない	1	面			
2L-7	撤去 再使用しない	1	面			
3L-1	撤去 再使用しない	1	面			
3L-2	撤去 再使用しない	1	面			
4L-1	撤去 再使用しない	1	面			
4L-2	撤去 再使用しない	1	面			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	89	m			
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	109	m			
600V絶縁電線 撤去	60mm2 × 1本 再使用しない	30	m			
CV8sq-2C 管内	撤去 再使用しない	1	m			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐 撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W × 2 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W × 1 再使用しない	86	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W × 2 再使用しない	209	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W × 3 再使用しない	13	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	37	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 2 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	86	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	47	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	110	個			
HID灯器具 撤去	埋込 250W以下 再使用しない	11	個			
HID灯器具 撤去	埋込 400W以下 再使用しない	10	個			
灯具昇降装置 (昇降装置)撤去	再使用しない	10	個			
タンブラスイッチ 1P15A × 1	撤去 再使用しない	53	個			
タンブラスイッチ 1P15A × 2	撤去 再使用しない	15	個			
タンブラスイッチ 1P15A × 3	撤去 再使用しない	7	個			
タンブラスイッチ 1P15A × 4	撤去 再使用しない	1	個			
タンブラスイッチ 1P15A × 6	撤去 再使用しない	1	個			
タンブラスイッチ 3W15A × 1	撤去 再使用しない	1	個			
タンブラスイッチ 3W15A × 2	撤去 再使用しない	2	個			
タンブラスイッチ 1P15A × 1+3W15A × 2	撤去 再使用しない	5	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐 撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
タンブラスイッチ 1P15A×2+3W15A ×2	撤去 再使用しない	1	個			
タンブラスイッチ 1P15A×5+3W15A ×1	撤去 再使用しない	1	個			
リモコンスイッチ 9L	撤去 再使用しない	1	個			
調光スイッチ	撤去 再使用しない	4	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	1,091	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	397	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	1,617	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	152	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	518	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	58	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	127	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	45	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	51	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	2	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	3	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	99	m			
CV3.5sq-3C ころ がし	撤去 再使用しない	78	m			
CV3.5sq-3C 波付 管内	撤去 再使用しない	77	m			
CV3.5sq-3C 管内	撤去 再使用しない	76	m			

電気設備工事		電灯設備		防災照明 撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	埋込形 FL 40W × 2 再使用しない	12	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	露出形 FL 20W × 2 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	21	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	10	個			
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9 ~ 30W, 140W 再使用しない	63	個			
誘導灯 B級	撤去 再使用しない	11	個			
誘導灯 C級	撤去 再使用しない	16	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	6	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	202	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	11	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	9	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	15	m			
FP2.0-2C ころがし	撤去 再使用しない	528	m			
FP2.0-2C 管内	撤去 再使用しない	48	m			
FCPEV1.2-1P ころがし	撤去 再使用しない	78	m			
FCPEV1.2-1P 管内	撤去 再使用しない	4	m			
FCPEV1.2-2P 管内	撤去 再使用しない	52	m			
HP1.2-2C 管内	撤去 再使用しない	53	m			
計						

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐 撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント 2P15 A×2	撤去 再使用しない	147	個			
コンセント 2P15 A×2 扉付	撤去 再使用しない	13	個			
コンセント 2P15 AE×2	撤去 再使用しない	28	個			
コンセント 2P15 AE×4	撤去 再使用しない	2	個			
コンセント 2P15 A×2 ET付	撤去 再使用しない	2	個			
コンセント 2P15 A×2 抜け止め ケースウェイ用	撤去 再使用しない	8	個			
コンセント 2P20 AE×1 200V	撤去 再使用しない	1	個			
コンセント 2P15 AE×2 WP	撤去 再使用しない	2	個			
フロアコンセント 2P15A×2	撤去 再使用しない	41	個			
インナーコンセント 2P15A×2 0A フロア用	撤去 再使用しない	3	個			
タンブラスイッチ 1P15A(L)×1	撤去 再使用しない	1	個			
ブルボックス 10 0×100×100	撤去 再使用しない	1	個			
ブルボックス 20 0×200×100	撤去 再使用しない	1	個			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	3,576	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	217	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	373	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	297	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	52	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	3	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	69	m			

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力盤 1P-1		1	面			
動力盤 2P-1		1	面			
動力盤 2P-1H		1	面			
動力盤 3P-1		1	面			
動力盤 4P-1		1	面			
動力盤 4P-2H		1	面			
動力盤 RP-1		1	面			
動力盤 RP-2		1	面			
警報盤		1	面			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	8mm2	4	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	22	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	43	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	25	m			
600V耐燃性ポリイソ ン絶縁電線(EM-IE)	38mm2	21	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	31	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ヒット・天井	3	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	29	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	5	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	95	m			

電気設備工事		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	89	m			
EM-FP-T22sq	波付管内	9	m			
EM-FP-T14sq	管内	18	m			
EM-FP-T22sq	管内	26	m			
EM-FP-T14sq	ラック	61	m			
EM-FP-T22sq	ラック	151	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	17	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 92mm	17	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	10	m			
EM-CE-T60sq 管内	再取付	8	m			
EM-CE-T100sq 管内	再取付	17	m			
EM-CE-T150sq 管内	再取付	8	m			
EM-CE-T200sq 管内	再取付	17	m			
EM-CE-T60sq ラック	再取付	97	m			
EM-CE-T100sq ラック	再取付	22	m			
EM-CE-T150sq ラック	再取付	39	m			
EM-CE-T200sq ラック	再取付	22	m			

電気設備工事						
電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 50AF × 1個	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 - 125V	13	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地極 × 2付 一体形) 125V	1	個			
コンセント(防雨形)	2P15A × 2 (抜止め 接地極 × 2 接地端子付) 125V	1	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 - -	3	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A × 1 ネーム付 - -	32	個			
電極	LF-3P	2	個			
電極リレー盤	満・減水警報出力 WP	1	面			
温湿度調整器		2	個			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	452	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	27	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	126	m			
600V耐燃性ポリイソプレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	91	m			
600Vポリイソプレン絶縁 耐燃性ポリイソプレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	69	m			
600Vポリイソプレン絶縁 耐燃性ポリイソプレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	854	m			
600Vポリイソプレン絶縁 耐燃性ポリイソプレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	62	m			
600Vポリイソプレン絶縁 耐燃性ポリイソプレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	131	m			
600Vポリイソプレン絶縁 耐燃性ポリイソプレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	30	m			
600Vポリイソプレン絶縁 耐燃性ポリイソプレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	20	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	87	m			

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	68	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	111	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	22	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	15	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	10	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	12	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	8	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	69	m			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	25	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	9	m			
EM-CETケーブル	100mm2 管内	5	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ラック	3	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	21	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	23	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	13	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ラック	5	m			
EM-FP-T14sq	管内	6	m			
EM-FP-T22sq	管内	2	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ビッド・天井	206	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ビッド・天井	1,393	m			

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	36	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C 管内	77	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 4C 管内	12	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ラック	584	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	11	m			
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 3C 管内	27	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	19	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	162	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 19mm	21	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 25mm	117	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 31mm	22	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 39mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 51mm	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 22mm	37	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 28mm	14	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 36mm	24	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 42mm	22	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 54mm	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 70mm	5	m			

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	3	か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	5	か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	5	か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	63mm ビニル被覆有・防水	3	か所			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	76mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
ケーブルラック	Z35-800B カバー付	13	m			
金属製 アトリットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	149	個			
アトリットボックス	大形 54	5	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブラック	1	個			
露出スイッチボックス (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	2	個			
プルボックス	150×150×100 WP	2	個			
プルボックス	300×300×200 垂鉛めっきWP	3	個			
プルボックス	150×150×100	2	個			
プルボックス	300×300×200	2	個			
プルボックス	600×600×500	1	個			
機械はつり(パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 32mm 鉄筋探查共	2	か所			

電気設備工事		動力設備	動力幹線 撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1P-1	撤去 再使用しない	1	面			
2P-1	撤去 再使用しない	1	面			
3P-1	撤去 再使用しない	1	面			
4P-1	撤去 再使用しない	1	面			
4P-2	撤去 再使用しない	1	面			
RP-1	撤去 再使用しない	1	面			
RP-2	撤去 再使用しない	1	面			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	4	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	22	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	65	m			
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	25	m			
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	21	m			
CV250sq-1C 管内	撤去 再使用しない	26	m			
CV250sq-1C ラック	撤去 再使用しない	297	m			
CV-T60sq ころがし	撤去 再使用しない	3	m			
CV-T22sq 管内	撤去 再使用しない	13	m			
CV-T60sq 管内	撤去 再使用しない	45	m			
CV-T100sq 管内	撤去 再使用しない	11	m			
CV-T150sq 管内	撤去 再使用しない	4	m			
CV-T14sq ラック	撤去 再使用しない	17	m			

電気設備工事		動力設備	動力幹線 撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CV-T22sq ラック	撤去 再使用しない	127	m			
CV-T60sq ラック	撤去 再使用しない	333	m			
CV-T100sq ラック	撤去 再使用しない	71	m			
CV-T150sq ラック	撤去 再使用しない	50	m			
FP8sq-3C 管内	撤去 再使用しない	1	m			
FP14sq-3C 管内	撤去 再使用しない	18	m			
FP22sq-3C 管内	撤去 再使用しない	4	m			
FP8sq-3C ラック	撤去 再使用しない	16	m			
FP14sq-3C ラック	撤去 再使用しない	61	m			
FP22sq-3C ラック	撤去 再使用しない	90	m			
FP-T22sq 波付管内	撤去 再使用しない	9	m			
FP-T22sq 管内	撤去 再使用しない	22	m			
FP-T22sq ラック	撤去 再使用しない	61	m			
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	1	m			
厚鋼電線管 撤去	(G42) 再使用しない	4	m			
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	8	m			
計						

電気設備工事		動力設備		動力分岐 撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
手元開閉器 2PMC CB 50/30A×1	撤去 再使用しない	4	個			
コンセント 2P15 A×2	撤去 再使用しない	16	個			
コンセント 2P15 AE×2	撤去 再使用しない	10	個			
コンセント 2P15 AE×2 WP	撤去 再使用しない	1	個			
タンブラスイッチ 1P15A×1+PL	撤去 再使用しない	34	個			
電極 LF-3P	撤去 再使用しない	1	個			
電極リレー盤	撤去 再使用しない	1	面			
プルボックス 15 0×150×100	撤去 再使用しない	2	個			
プルボックス 20 0×200×100	撤去 再使用しない	3	個			
プルボックス 30 0×300×200	撤去 再使用しない	3	個			
プルボックス 60 0×600×500	撤去 再使用しない	1	個			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	452	m			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	8	m			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	25	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	630	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	6	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	34	m			
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	59	m			
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	18	m			
600V絶縁電線 撤去	100mm2 × 1本 再使用しない	17	m			

電気設備工事		動力設備		動力分岐 撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HIV14sq 管内	撤去 再使用しない	39	m			
HIV22sq 管内	撤去 再使用しない	19	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	493	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	107	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	22	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	30	m			
CV2sq-4C 波付管内	撤去 再使用しない	30	m			
CV3.5sq-3C 波付管内	撤去 再使用しない	6	m			
CV3.5sq-4C 波付管内	撤去 再使用しない	139	m			
CV5.5sq-3C 波付管内	撤去 再使用しない	61	m			
CV5.5sq-4C 波付管内	撤去 再使用しない	38	m			
CV2sq-4C 管内	撤去 再使用しない	14	m			
CV5.5sq-3C 管内	撤去 再使用しない	35	m			
CV5.5sq-4C 管内	撤去 再使用しない	5	m			
CV-T22sq 管内	撤去 再使用しない	66	m			
CV-T60sq 管内	撤去 再使用しない	12	m			
CWS2sq-3C 波付管内	撤去 再使用しない	11	m			
CWS2sq-3C 管内	撤去 再使用しない	27	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	9	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	19	m			

[illegible]

電気設備工事 受変電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高压受電盤		1	面			
高压分岐盤(1)		1	面			
高压分岐盤(2)		1	面			
低压一般電灯配電盤No.1		1	面			
低压一般電灯配電盤No.2		1	面			
低压一般動力配電盤		1	面			
低压非常保安電灯・動力配電盤		1	面			
接地端子盤		1	面			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	2	台			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 500kVA	1	台			
高压進相コンデンサ (50Hz用)	油入式 (L=6%用) 75kvar	2	台			
高压進相コンデンサ用 直列リアクトル (50Hz用)	油入式 L=6% (75kvar用)	2	台			
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 250kg以下	0.2	t			
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 500kg以下	0.4	t			
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 1000kg以下	6	t			
搬入費 (揚重機除く)	複数搬入 3000kg以下	2.7	t			
ラフタークレーン	20t吊	4	日			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 管内	58	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	32	m			
計						

電気設備工事		受変電設備		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電算機用高圧分岐盤	撤去 再使用しない	1	面			
高圧受電盤	撤去 再使用しない	1	面			
一般電灯配電盤No.1	撤去 再使用しない	1	面			
一般電灯配電盤No.2	撤去 再使用しない	1	面			
スタジオ動力配電盤	撤去 再使用しない	1	面			
スタジオ調光配電盤	撤去 再使用しない	1	面			
非常電灯配電盤・非常動力配電盤	撤去 再使用しない	1	面			
一般動力配電盤	撤去 再使用しない	1	面			
放送機械動力配電盤	撤去 再使用しない	1	面			
スタジオ機器電灯配電盤	撤去 再使用しない	1	面			
単相変圧器 10kVA	撤去 再使用しない	1	台			
単相変圧器 50kVA	撤去 再使用しない	1	台			
単相変圧器 100kVA	撤去 再使用しない	2	台			
三相変圧器 50kVA	撤去 再使用しない	2	台			
三相変圧器 150kVA	撤去 再使用しない	2	台			
三相変圧器 200kVA	撤去 再使用しない	2	台			
スコット変圧器 50kVA	撤去 再使用しない	1	台			
コンデンサ 34.5kvar	撤去 再使用しない	1	台			
コンデンサ 75kVA	撤去 再使用しない	2	台			
直列リアクトル 4.48kvar	撤去 再使用しない	1	台			

[illegible]

電気設備工事		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端子盤 1T-1-1		1	面			
端子盤 2T-1-1		1	面			
端子盤 3T-1-1		1	面			
端子盤 4T-1-1		1	面			
非常・業務放送架		1	式			
天井埋込型スピーカー		40	個			
天井埋込型スピーカー	ATT付	29	個			
壁掛型スピーカー		2	個			
壁掛型スピーカー	ATT付	12	個			
ホーンスピーカー		2	個			
アッテネータ	3W	24	個			
電源遮断ユニット		4	個			
非常用遠隔操作器	20局	1	台			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	125	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	414	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	13	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	687	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	2	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	7	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	5	m			

[illegible]

電気設備工事		拡声設備		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
非常・業務放送架	撤去 再使用しない	1	式			
天井埋込型スピーカー	撤去 再使用しない	43	個			
天井埋込型スピーカー ATT付	撤去 再使用しない	20	個			
壁掛型スピーカー	撤去 再使用しない	2	個			
壁掛型スピーカー ATT付	撤去 再使用しない	5	個			
ホーンスピーカー	撤去 再使用しない	2	個			
アッテネータ 3W	撤去 再使用しない	32	個			
電源遮断ユニット	撤去 再使用しない	5	個			
HP1.2-2C ころがし	撤去 再使用しない	165	m			
HP1.2-3C ころがし	撤去 再使用しない	310	m			
HP1.2-2C 波付管内	撤去 再使用しない	16	m			
HP1.2-3C 波付管内	撤去 再使用しない	688	m			
HP1.2-2C 管内	撤去 再使用しない	2	m			
HP1.2-10P 管内	撤去 再使用しない	14	m			
HP1.2-20P 管内	撤去 再使用しない	28	m			
HP1.2-10P ラック	撤去 再使用しない	14	m			
HP1.2-20P ラック	撤去 再使用しない	108	m			
MM1-A	撤去 再使用しない	2	m			
計						

[illegible]

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
複合盤	P型1級50回線 蓄積型 自立型	1	面			
副受信機	P型1級50回線	1	面			
機器収容箱	表示灯・発信機収容 消火栓組込型	9	個			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	98	個			
光電式スポット型感知器	2種 壁付用点検口	2	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	2	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	9	個			
移報器	ポンプ始動用	1	個			
移報器	SP用	1	個			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	287	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ピット・天井	228	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 管内	60	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C 管内	59	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	22	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P ピット・天井	95	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P ピット・天井	363	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 2C 管内	4	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 5P 管内	18	m			
EM-HPケーブル	0.9 mm- 10P 管内	68	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	4	m			

[illegible]

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知 撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
複合盤 P型1級50回線	撤去 再使用しない	1	面			
副受信機 P型1級50回線	撤去 再使用しない	1	面			
防災連動操作盤 1回線	撤去 再使用しない	1	面			
機器収容箱 表示灯・発信機収容 消火栓組込型	撤去 再使用しない	9	個			
光電式スポット型 感知器 2種 露出型	撤去 再使用しない	92	個			
光電式スポット型 感知器 2種 壁付用点検口	撤去 再使用しない	2	個			
差動式スポット型 感知器 2種	撤去 再使用しない	2	個			
定温式スポット型 感知器 1種 防水型 70	撤去 再使用しない	10	個			
移報器 ポンプ始動用	撤去 再使用しない	1	個			
移報器 SP用	撤去 再使用しない	1	個			
AE0.9-2C ころがし	撤去 再使用しない	287	m			
AE0.9-4C ころがし	撤去 再使用しない	213	m			
AE0.9-2C 管内	撤去 再使用しない	60	m			
AE0.9-4C 管内	撤去 再使用しない	46	m			
HP0.9-2C ころがし	撤去 再使用しない	22	m			
HP0.9-3P ころがし	撤去 再使用しない	14	m			
HP0.9-10P ころがし	撤去 再使用しない	37	m			
HP0.9-15P ころがし	撤去 再使用しない	70	m			
HP0.9-10P 波付管内	撤去 再使用しない	71	m			
HP0.9-2C 管内	撤去 再使用しない	4	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力仮設キュービクル		1	基			
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 500kVA	1	台			
ラフタークレーン	20t吊	1	日			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	39	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	26	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	14	m			
EM-CETケーブル	100mm2 ビット・天井	66	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	33	m			
EM-CETケーブル	200mm2 ビット・天井	66	m			
EM-CETケーブル	60mm2 管内	8	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ラック	97	m			
EM-CETケーブル	150mm2 ラック	28	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	10	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	16	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	8	m			
6.6kV CV-T38sq 管内	再取付	17	m			
計						

[illegible]

[illegible]

電気設備工事（補助金対象工事）

[illegible]

[illegible]

